



DESTINAZIONI D'USO DM 1975

- Attività educative e ricreative
- Attività tavolo/Consumazione pasti
- Riposo
- Servizi igienici bambini
- Spogliatoio e servizi igienici per il personale
- Servizi igienici
- Spazio di accoglienza
- Ingresso/Atri/Disimpegni
- Bussola di ingresso
- Locale scaldavivande
- Lavanderia/ripostiglio
- Locale tecnico
- Locale rifiuti
- Spazi esterni pavimentati coperti
- Ufficio coordinatrice/educatrice

INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTE PER ASILO NIDO, ai sensi della DGR 9 MARZO 2020 - N.XI/2929							
SPAZI OBBLIGATORI							
cod. RGB	Articolazione della struttura	Note	N° Alunni tot.	Sup. minima da normativa	dotazioni minime wc vasca	Sup. di progetto	Indice di controllo
196 215 155	Attività educative e ricreative		36		/ /	73.6	
144 172 74	Attività tavolo / consumazione pasti		36		/ /	85.9	
81 101 41	Riposo	Ambiente separato	36		/ /	56.2	
204 236 255	Servizi igienici bambini	1wc/lavabo ogni 10, 1 vasca ogni 20, fasciatoio	36		3.6 1.8	21.4	
		20mq + (6 mq * n°alunni) =		236.00		237.10	1.10
Spazi generali		Note	Numero	mq			
255 255 153	Spazio di accoglienza	Presenza di armadietti per deposito effetti personali adeguato per ogni bambino; deve essere delimitato (armadietti, pareti mobili, ecc); e collegato coi diversi locali (atrio-ingresso corridoi, spogliatoi) - 1 spazio per bambino	36	/		16.9	
166 147 110	Locale scaldavivande	Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio stoviglie e la gestione dei rifiuti	1 cuoco / addetto	/		14.4	
133 209 255	Spogliatoio e servizi igienici per il personale	1 spogliatoio + 1wc fino a 3 addetti comprensivi (da 4 a 15 addetti comprensivi 1wc aggiuntivo); 1 operatore ogni 8 posti, 1 addetto pulizie ogni 50 posti con funzione aiuto pasti, comprensive 2 h al giorno <20, non meno di 3h se >20.	fino a 20 = 1wc e 3 armadietti da 20 a 60 = 2wc e 6 armadietti	/		9.4	
						40.70	
ALTRI SPAZI							
254 229 138	Ingresso/atrio/disimpegni					24.2	
252 189 62	Bussola di ingresso					8	
218 200 211	Spazi esterni pavimentati coperti					17.1	
141 169 226	Servizi igienici					2.7	
217 217 217	Locale tecnico					8.7	
166 166 166	Locale rifiuti					9.7	
214 209 184	Lavanderia/ripostiglio					4.3	
186 169 218	Saletta					11.4	
						86.10	
TOTALE SUPERFICIE NETTA						363.90	

committente

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Provincia di Lodi

Indirizzo: Piazza Cardinale Nicola De Martiri, 10



progetto

Costruzione nuovo asilo comunale

Ubicazione immobile: via M. Giovanni Bracchi

Identificativo catastale: F20 P23

CUP: C25E24000040006



oggetto

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

dienepierre architetti associati
 arch. Massimo Negri
 arch. Chiara Pagano
 arch. Giovanni Ripamonti
 Via Corti 2/c
 23900 Lecco
 tel/fax 0341.286647
 dnpr@pec.it
 www.dnpr.eu
 P.IVA e C.F. 03059320139

Architetto Mattia Sala
 via Ziniga 17
 22039 Valbrona (CO)
 tel 349.5031281
 mattiasala125@gmail.com
 mattia.sala1@archiworldpec.it
 P.IVA 03953420134

P&P P&P consulting engineers studio associato
 Via Pastrengo 9
 24068 Seriate (BG)
 tel/fax 035.3235700
 info@pepconsultingengineers.it
 pep.consulting@legalmail.it
 P.IVA e C.F. 02451250167

Technion s.r.l. ingegneria impiantistica
 Via Giovanni Amendola 4
 23900 Lecco
 tel/fax 0341.286464
 technion@pec.it
 www.technion.it
 P.IVA e C.F. 10758310154

descrizione tavola

Stato di progetto
 Verifiche dimensionali

codice lavoro

L329

data

agosto 2024

rev.

00

scala

1 : 100

tavola n.

AP-106